



ConstruVasp
CONSTRUTORA



CARTA PROPOSTA

À CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREÚ.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

ENDEREÇO: Rua. Coronel Rangel - 330, SALA - 203 D, Bairro: Centro CEP.: 62.010-030.

E-MAIL: construvasp@hotmail.com **TEL:** (88) 99701-2524

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 47.500,16 (QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 meses, conforme Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Sobral-CE, 09 DE MAIO DE 2025.

Atenciosamente

VANESSA ARAUJO
DE
SOUZA:04937349376

Assinado de forma digital por
VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Dados: 2025.05.09 15:55:23
-03'00'

CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – CNPJ 50.484.244/0001-65

VANESSA ARAÚJO DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 049.373.493-76

TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:62406094391

Assinado de forma digital por
TOMAZ DE AQUINO GOMES
PARENTE FILHO:62406094391
Dados: 2025.05.09 15:55:30 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO – CPF: 624.060.943-91

ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 624.060.943-91
RNP: 0603344348

📍 Coronel Rangel - 330, Sala - 203 D
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE

✉️ construvasp@hotmail.com

📞 (88) 99701-2524



 ConstruVasp CONSTRUTORA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAU					DATA:	09/05/2025
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025					BDI:	25,22%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAU - CE					SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE COREAU/CE					Composição Própria	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 5.143,65
1.1	C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	54,70	R\$ 52,19	R\$ 13,16	R\$ 65,35	R\$ 3.574,65
1.2	C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 12,53	R\$ 3,16	R\$ 15,69	R\$ 1.569,00
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 8.188,34
2.1	C4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 912,19	R\$ 230,05	R\$ 1.142,24	R\$ 1.142,24
2.2	C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 937,83	R\$ 236,52	R\$ 1.174,35	R\$ 7.046,10
3	REVESTIMENTOS							R\$ 3.839,80
3.1	C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 7,08	R\$ 1,79	R\$ 8,87	R\$ 177,40
3.2	C2110 REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 40,93	R\$ 10,32	R\$ 51,25	R\$ 1.025,00
3.3	C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 95,86	R\$ 24,18	R\$ 120,04	R\$ 2.400,80
3.4	C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 9,45	R\$ 2,38	R\$ 11,83	R\$ 236,60
4	COBERTURA							R\$ 11.934,00
4.1	C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 50,49	R\$ 12,73	R\$ 63,22	R\$ 6.322,00
4.2	C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 44,82	R\$ 11,30	R\$ 56,12	R\$ 5.612,00
5	PISOS							R\$ 4.230,50
	C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	54,70	R\$ 61,76	R\$ 15,58	R\$ 77,34	R\$ 4.230,50
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R\$ 738,25
6.1	C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 117,91	R\$ 29,74	R\$ 147,65	R\$ 738,25
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS							R\$ 640,08



 ConstruVasp CONSTRUTORA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAU					DATA :		09/05/2025		BDI :		25,22%	
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	REF.		
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE COREAU - CE					SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,45%	10/2023		
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE COREAUICE					Composições Própria	PRÓPRIA		0,00%	0,00%			

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 127,79	R\$ 32,23	R\$ 160,02	R\$ 640,08
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS								R\$ 1.717,34
8.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 250,04	R\$ 63,06	R\$ 313,10	R\$ 1.565,50
8.2	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 15,16	R\$ 3,82	R\$ 18,98	R\$ 151,84
9	PINTURA								R\$ 6.324,06
9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	106,83	R\$ 20,32	R\$ 5,12	R\$ 25,44	R\$ 2.717,76
9.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	120,00	R\$ 13,38	R\$ 3,37	R\$ 16,75	R\$ 2.010,00
9.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 17,24	R\$ 4,35	R\$ 21,59	R\$ 215,90
9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 23,33	R\$ 5,88	R\$ 29,21	R\$ 292,10
9.5	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 86,91	R\$ 21,92	R\$ 108,83	R\$ 1.088,30
10	LIMPEZA FINAL								R\$ 4.744,14
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	293,21	R\$ 12,92	R\$ 3,26	R\$ 16,18	R\$ 4.744,14
VALOR TOTAL:									R\$ 47.500,16
Quarenta e Sete Mil e Quinhentos reais e Dezesseis centavos									

VANESSA ARAUJO
DE
SOUZA:04937349376

Assinado de forma digital por
VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Dados: 2025.05.09 15:55:39 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:62406094391

Assinado de forma digital por
TOMAZ DE AQUINO GOMES
PARENTE FILHO:62406094391
Dados: 2025.05.09 15:55:46 -03'00'

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAÚ	DATA : 09/05/2025		BDI : 25,22%
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.143,65	10,83%
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 8.188,34	17,24%
3	REVESTIMENTOS	R\$ 3.839,80	8,08%
4	COBERTURA	R\$ 11.934,00	25,12%
5	PISOS	R\$ 4.230,50	8,91%
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 738,25	1,55%
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 640,08	1,35%
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 1.717,34	3,62%
9	PINTURA	R\$ 6.324,06	13,31%
10	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.744,14	9,99%

VALOR TOTAL: R\$ 47.500,16 100,00%

Quarenta e Sete Mil e Quinhentos reais e Dezesseis centavos

VANESSA
ARAUJO DE
SOUZA:0493
7349376

Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376
Dados: 2025.05.09 15:55:53 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:62406094391

Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406094391
Dados: 2025.05.09 15:56:01 -03'00'

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAÚ		DATA : 09/05/2025 BDI : 25,22%															
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE																		
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE																		

1.1. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 6,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,19
VALOR:						R\$ 52,19

1.2. C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 24,16	R\$ 1,45
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,53
VALOR:						R\$ 12,53

2.1. C4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	R\$ 41,90	R\$ 83,80
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 505,89	R\$ 505,89
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 322,50	R\$ 322,50
TOTAL Serviço:					R\$ 912,19
VALOR:					R\$ 912,19

2.2. C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	R\$ 41,90	R\$ 83,80
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 505,89	R\$ 505,89
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 348,14	R\$ 348,14
TOTAL Serviço:					R\$ 937,83
VALOR:					R\$ 937,83

3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 70,27	R\$ 0,43
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,60	R\$ 1,46
				TOTAL Material:		R\$ 1,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,77
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 5,19

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAÚ	DATA : 09/05/2025		BDI : 25,22%
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

VALOR:	R\$ 7,08
--------	----------

3.2. C2110 REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 70,27	R\$ 0,43	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	R\$ 0,60	R\$ 2,86	
I1249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 5,89	R\$ 0,59	
TOTAL Material:					R\$ 3,88	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,16	R\$ 19,33	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	R\$ 18,46	R\$ 17,72	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,05	
VALOR:					R\$ 40,93	

3.3. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,03	R\$ 16,24	
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 44,48	R\$ 48,93	
TOTAL Material:					R\$ 65,17	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 24,16	R\$ 17,40	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,46	R\$ 13,29	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,69	
VALOR:					R\$ 95,86	

3.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 5,52	R\$ 0,93	
TOTAL Material:					R\$ 0,93	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,46	R\$ 3,69	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,52	
VALOR:					R\$ 9,45	

4.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,60	R\$ 3,60	
TOTAL Material:					R\$ 3,60	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAÚ	DATA : 09/05/2025		BDI : 25,22%
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,16	R\$ 26,58
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,89
VALOR:					R\$ 50,49

4.2. C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 14,49	R\$ 0,72
I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 11,94	R\$ 0,84
TOTAL Material:					R\$ 1,56

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,26
VALOR:					R\$ 44,82

5.1. C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,03	R\$ 12,18
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 21,82	R\$ 24,00
TOTAL Material:					R\$ 36,18

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,58
VALOR:					R\$ 61,76

6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	R\$ 100,54	R\$ 0,17
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 0,81	R\$ 1,01
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 0,60	R\$ 0,75
I0884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,66	R\$ 0,66
I0885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,23	R\$ 2,23
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,99	R\$ 4,99
I1412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,83	R\$ 1,83
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,85	R\$ 2,85
I1973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,46	R\$ 3,46
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,64	R\$ 4,37

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAÚ	DATA : 09/05/2025		BDI : 25,22%
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE COREAÚ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 7,20	R\$ 8,64
					TOTAL Material:	R\$ 30,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,10	R\$ 28,65
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,48	R\$ 35,22
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,46	R\$ 23,08
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 86,95
					VALOR:	R\$ 117,91

7.1. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 100,54	R\$ 0,20
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,81	R\$ 1,22
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,60	R\$ 0,90
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,42	R\$ 7,42
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,98	R\$ 1,98
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,73	R\$ 2,73
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,28	R\$ 14,28
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,30	R\$ 3,30
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16500000	R\$ 13,30	R\$ 2,19
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 5,81	R\$ 4,36
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25000000	R\$ 9,04	R\$ 2,26
				TOTAL Material:		R\$ 40,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,10	R\$ 28,65
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,48	R\$ 35,22
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,46	R\$ 23,08
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 86,95
					VALOR:	R\$ 127,79

8.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,77	R\$ 21,24
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,62	R\$ 1,62
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,42	R\$ 9,42
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 9,32	R\$ 0,93
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,84	R\$ 11,52
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,44	R\$ 2,44
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,63	R\$ 1,89
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,80	R\$ 20,80
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,99	R\$ 1,98

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAÚ	DATA : 09/05/2025		BDI : 25,22%
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

					TOTAL Material:	R\$ 74,14
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,15	R\$ 72,45
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 175,90
					VALOR:	R\$ 250,04

8.2. C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,91	R\$ 7,91
					TOTAL Material:	R\$ 7,91
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,25
					VALOR:	R\$ 15,16

9.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 10,16	R\$ 1,22
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,59	R\$ 0,15
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 15,32	R\$ 2,60
					TOTAL Material:	R\$ 3,97
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,69
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,35
					VALOR:	R\$ 20,32

9.2. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 6,00	R\$ 1,14
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 3,76	R\$ 1,17
					TOTAL Material:	R\$ 2,31
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,10	R\$ 3,82
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,07
					VALOR:	R\$ 13,38

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAÚ		DATA : 09/05/2025		BDI : 25,22%
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
					MES	REF.
					47,48%	10/2023
					0,00%	0,00%

9.3. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,59	R\$ 0,30
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 6,10	R\$ 2,75
TOTAL Material:						R\$ 3,05

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,16	R\$ 8,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,19

VALOR: R\$ 17,24

9.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 17,06	R\$ 0,68
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 26,80	R\$ 4,29
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 13,60	R\$ 1,77
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,59	R\$ 0,24
TOTAL Material:						R\$ 6,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,69
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,35

VALOR: R\$ 23,33

9.5. C4714 PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 17,06	R\$ 1,19
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,15000000	R\$ 10,75	R\$ 1,61
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,59	R\$ 0,24
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 16,62	R\$ 4,99
TOTAL Material:						R\$ 8,03

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 19,10	R\$ 30,56
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 78,88

VALOR: R\$ 86,91


10.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,46	R\$ 12,92

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAÚ	DATA : 09/05/2025		BDI : 25,22%
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,92
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 12,92
--------	-----------



VANESSA ARAUJO DE
 SOUZA:04937349376
 76

Assinado de forma digital
 por VANESSA ARAUJO DE
 SOUZA:04937349376
 Dados: 2025.05.09
 15:56:15 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO
 GOMES PARENTE
 FILHO:62406094391

Assinado de forma digital por
 TOMAZ DE AQUINO GOMES
 PARENTE FILHO:62406094391
 Dados: 2025.05.09 15:56:22
 -03'00'

 ConstruVasp CONSTRUTORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAÚ	DATA : 09/05/2025		BDI : 25,22%		
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	R\$ 4,87	R\$ 25,32
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 14,29	R\$ 1,43
TOTAL Material:						R\$ 26,75
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,69
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,16	R\$ 8,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,15
VALOR:						R\$ 41,90

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 70,27	R\$ 0,74
I0209	BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 191,62	R\$ 191,62
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,81	R\$ 1,39
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	R\$ 42,28	R\$ 215,63
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	R\$ 0,29	R\$ 3,48
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 14,29	R\$ 2,86
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,48	R\$ 8,88
TOTAL Material:						R\$ 424,60
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,16	R\$ 33,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,46	R\$ 25,84
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 81,29
VALOR:						R\$ 505,89

C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 13,98	R\$ 41,94
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,35	R\$ 49,35
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 120,89	R\$ 120,89
TOTAL Material:						R\$ 212,18
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 19,10	R\$ 48,71
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 24,16	R\$ 61,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,32
VALOR:						R\$ 322,50

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																		
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAÚ		DATA : 09/05/2025 BDI : 25,22%															
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023														
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE																		
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE																		

C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 13,98	R\$ 41,94
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,32	R\$ 56,32
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 139,56	R\$ 139,56
					TOTAL Material:	R\$ 237,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 19,10	R\$ 48,71
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 24,16	R\$ 61,61
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,32
					VALOR:	R\$ 348,14

VANESSA
ARAUJO DE
SOUZA:0493734
9376

Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376
Dados: 2025.05.09 15:56:31 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:62406094391

Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406094391
Dados: 2025.05.09 15:56:39 -03'00'



 ConstruVasp CONSTRUTORA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAU						DATA :		09/05/2025	BDI :		25,22%
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025						FONTE	VERBA	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAU - CE						SEMPRA	028.1 COM DESOBRIGACAO	54,44%	47,44%	19/2023	
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE COREAU/CE						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.143,65	50,00 % R\$ 2.571,83	50,00 % R\$ 2.571,82							100,00 % R\$ 5.143,65
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 8.188,34	50,00 % R\$ 4.094,17	50,00 % R\$ 4.094,17							100,00 % R\$ 8.188,34
3	REVESTIMENTOS	R\$ 3.839,80		50,00 % R\$ 1.919,90	50,00 % R\$ 1.919,90						100,00 % R\$ 3.839,80
4	COBERTURA	R\$ 11.934,00		50,00 % R\$ 5.967,00	50,00 % R\$ 5.967,00						100,00 % R\$ 11.934,00
5	PISOS	R\$ 4.230,50			50,00 % R\$ 2.115,25	50,00 % R\$ 2.115,25					100,00 % R\$ 4.230,50
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 738,25				50,00 % R\$ 369,13	50,00 % R\$ 369,12				100,00 % R\$ 738,25
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 640,08		100,00 % R\$ 640,08							100,00 % R\$ 640,08
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 1.717,34		100,00 % R\$ 1.717,34							100,00 % R\$ 1.717,34
9	PINTURA	R\$ 6.324,06						50,00 % R\$ 3.162,03	50,00 % R\$ 3.162,03		100,00 % R\$ 6.324,06
10	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.744,14								100,00 % R\$ 4.744,14	100,00 % R\$ 4.744,14
R\$ 47.500,16			R\$ 6.666,00	R\$ 16.910,31	R\$ 10.002,15	R\$ 2.484,38	R\$ 369,12	R\$ 3.162,03	R\$ 3.162,03	R\$ 4.744,14	R\$ 47.500,16
			R\$ 6.666,00	R\$ 23.576,31	R\$ 33.578,46	R\$ 36.062,84	R\$ 36.431,96	R\$ 39.593,99	R\$ 42.756,02	R\$ 47.500,16	

VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Assinado de forma digital por
VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Dados: 2025.05.09 15:56:47 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE
FILHO:62406094391
Assinado de forma digital por
TOMAZ DE AQUINO GOMES
PARENTE FILHO:62406094391
Dados: 2025.05.09 15:57:11 -03'00'

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAÚ	DATA : 09/05/2025		BDI : 25,22%
	DATA DO CERTAME:	09/05/2025	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	2,00%
	TOTAL	10,65%

BDI = 25,22%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

VANESSA
ARAUJO DE
SOUZA:0493734
9376

Assinado de forma digital
por VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Dados: 2025.05.09
15:57:21 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:62406094391

Assinado de forma digital por
TOMAZ DE AQUINO GOMES
PARENTE FILHO:62406094391
Dados: 2025.05.09 15:57:28
-03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL COREAÚ	DATA : 09/05/2025		BDI : 25,22%		
DATA DO CERTAME:	09/05/2025	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	MUNICIPIO DE COREAÚ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

VANESSA ARAUJO
DE
SOUZA:04937349376

Assinado de forma digital
por VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Dados: 2025.05.09 15:57:55
-03'00'

TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:62406094391

Assinado de forma digital por
TOMAZ DE AQUINO GOMES
PARENTE FILHO:62406094391
Dados: 2025.05.09 15:58:02 -03'00'